

**REAMENAGEMENT DU CR 13**  
**Chemin de la ROUPIE (partie basse)**  
**( voir planche 3 )**

Article	désignation	U	Q	P U	prix HT
P1.1	Grattage, désornierage et balayage de chaussée ( largeur moyenne de chaussée = 2m50 )	M2	325		
P1.2	Couche d' accrochage	M2	325		
P1.3	Fourniture et mise en oeuvre de COMPOMAC ( ou équivalent ) à 120kg/m2	M2	325		
P1.4	Fourniture et mise en oeuvre de tout venant 0/31.5 sur accotements ( y compris nettoyage préalable et compactage )	M3	5		
P1.5	Fourniture et mise en oeuvre de 20/40 sur emprise hachurée	M3	50		
<b>TOTAL H.T.</b>					