

REAMENAGEMENT DU CR 13
Chemin de la ROUPIE (partie haute)
(voir planche 1)

Article	désignation	U	Q	P U	prix HT
P2.1	Démolition tête de rocher et évacuation	M3	2		0.00 €
P2.2	Grattage, désornierage et balayage de chaussée sur emprise rouge du plan (largeur moyenne de chaussée = 3m50)	M2	175		0.00 €
P2.3	Couche d' accrochage	M2	175		0.00 €
P2.4	Fourniture et mise en oeuvre de COMPOMAC (ou équivalent) à 120kg/m2	M2	175		0.00 €
P2.5	Fourniture et mise en oeuvre de tout venant 0/31.5 sur accotements (y compris nettoyage préalable et compactage)	M3	10		0.00 €
P2.6	Ancrage sur raccordement	U	1		0.00 €
TOTAL H.T.					0.00 €