

REAMENAGEMENT de la VC 21
Chemin de la CAVEE
(voir planche 1)

Article	désignation	U	Q	P U	prix HT
P6.1	rabotage ou décrouitage sur une épaisseur moyenne de 0m06 sur emprise orange du plan (y compris évacuation des déblais)	M2	160		0.00 €
P6.2	reprofilage emprise orange (y compris fourniture de 0/31.5)	M2	160		0.00 €
P6.3	Fourniture et pose caniveau béton type CC1	ML	15		0.00 €
P6.4	Grattage, désornierage et balayage de chaussée sur emprise rouge du plan (largeur moyenne de chaussée = 3m50)	M2	945		0.00 €
P6.5	Couche d' accrochage	M2	1105		0.00 €
P6.6	Fourniture et mise en oeuvre de COMPOMAC (ou équivalent) à 120kg/m2	M2	1105		0.00 €
P6.7	Fourniture et mise en oeuvre de tout venant 0/31.5 sur accotements (y compris nettoyage préalable et compactage)	M3	15		0.00 €
P6.8	Mise à la cote de bouche à clé ou de regard de branchement	U	5		0.00 €
P6.9	Sciage enrobés	ML	15		0.00 €
P6.10	Ancrage sur raccordement	U	2		0.00 €
TOTAL H.T.					0.00 €