

REAMENAGEMENT de la VC 22**Rue du Hameau LIOT****(voir planche 4)**

Article	désignation	U	Q	P U	prix HT
P7.1	rabotage ou décroulage sur une épaisseur moyenne de 0m06 sur emprise orange du plan (y compris évacuation des déblais)	M2	400		0.00 €
P7.2	reprofilage emprise orange (y compris fourniture de 0/31.5)	M2	400		0.00 €
P7.3	Grattage, désornierage et balayage de chaussée sur emprise rouge du plan (largeur moyenne de chaussée = 3m50)	M2	450		0.00 €
P7.4	Couche d' accrochage	M2	850		0.00 €
P7.5	Fourniture et mise en œuvre de COMPOMAC (ou équivalent) à 120kg/m2	M2	850		0.00 €
P7.6	Fourniture et mise en oeuvre de tout venant 0/31.5 sur accotements (y compris nettoyage préalable et compactage)	M3	15		0.00 €
P7.7	Mise à la cote de bouche à clé ou de regard de branchement	U	25		0.00 €
P7.8	Sciage enrobés	ML	200		0.00 €
P7.9	Ancrage sur raccordement	U	2		0.00 €
TOTAL H.T.					0.00 €